

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง-ซ่อมแซมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี

สถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	งานปรับปรุง-ซ่อมแซมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี								
	อาคารสำนักงาน								
1	งานรื้อ-ถอน								
1.1	-รื้อหลังคา Poly Carbonate เดิม	113	ตร.ม.	-	-				รื้อขนทิ้ง
1.2	-รื้อถอนระบบกันซึมของเดิม	1,193	ตร.ม.	-	-				รื้อขนทิ้ง
1.3	-รื้อกระเบื้องยางเดิม	252	ตร.ม.	-	-				รื้อขนทิ้ง
1.4	-รื้อฝ้าเพดานเดิม	36	ตร.ม.	-	-				รื้อขนทิ้ง
1.5	-รื้อตะแกรงระบายน้ำเดิม พร้อมสกัดคอนกรีตโดยรอบเพื่อติดตั้งระบบระบายน้ำใหม่	25	ชุด	-	-				รื้อขนทิ้ง
	รวมค่าแรงงาน งานรื้อ-ถอน								

สถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2	<u>งานปรับปรุงใหม่</u>								
2.1	งานหลังคา								
2.1.1	-หลังคา Poly Carbonate ชนิด Solid Sheet หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (สีฟ้าหรือสีเขียวหรือสีอื่น ๆ)	113	ตร.ม.						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานหลังคา									

สถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	-ฉนวนป้องกันความร้อน Micro Fiber หุ้ม Aluminium Foil หนา ไม่น้อยกว่า 3"	14.40	ตร.ม.						
2.2.2	-ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงโครงเหล็ก ชูบสังกะสี	14.40	ตร.ม.						
2.2.3	-แผ่นฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 ม. พร้อมทาสี	30.00	แผ่น						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานฝ้าเพดาน									

สถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2.3	งานผนัง-ผิวผนัง								
2.3.1	- งานติดตั้งรูระบายน้ำที่ผนัง Aluminium ขนาด 2" x 4" สีธรรมชาติ	8	ชุด						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานผนัง-ผิวผนัง									

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2.4	งานพื้น-ผิวพื้น								
2.4.1	-พื้นทำ Pro-Act Traffigard Acrylic Polymer Gel ระบบทา 5 ชั้น เสริมแรง Fiber Glass โยसान	1,193	ตร.ม.						
2.4.2	-บัวผนังทำ Pro-Act Traffigard Acrylic Polymer Gel ระบบทา 5 ชั้น เสริมแรง Fiber Glass โยसान สูง 0.15 ม.	174	ม.						
2.4.3	-งานติดตั้งตะแกรงดักขยะ รุระบายน้ำหลังคา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	25	ชุด						
2.4.4	-งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้	252	ตร.ม.						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานพื้น-ผิวพื้น									

สถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	- หน้าต่าง W1 ขนาด 4.70 x 2.10 ซม. รื้อถอนยางขอบกระจกเดิม พร้อมติดตั้งยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุด พร้อมทำความสะอาด	3	ชุด						
2.5.2	- หน้าต่าง W2 ขนาด 4.70 x 2.30 ซม. รื้อถอนยางขอบกระจกเดิม พร้อมติดตั้งยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุด พร้อมทำความสะอาด	3	ชุด						
2.5.3	- หน้าต่าง W3 ขนาด 14.00 x 2.10 ซม. รื้อถอนยางขอบกระจกเดิม พร้อมติดตั้งยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุด พร้อมทำความสะอาด	2	ชุด						
2.5.4	- หน้าต่าง W4 ขนาด 4.70 x 2.10 ซม. รื้อถอนยางขอบกระจกเดิม พร้อมติดตั้งยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุด พร้อมทำความสะอาด	4	ชุด						
2.5.5	- หน้าต่าง W5 ขนาด 3.90 x 1.50 ซม. รื้อถอนยางขอบกระจกเดิม พร้อมติดตั้งยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุด พร้อมทำความสะอาด	4	ชุด						

สถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2.5.6	- หน้าต่าง W6 ขนาด 5.20 x 3.05 ซม. รื้อถอนยางขอบกระจกเดิม พร้อมติดตั้งยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุด พร้อมทำความสะอาด	1	ชุด						
2.5.7	- หน้าต่าง W7 ขนาด 5.50 x 3.05 ซม. รื้อถอนยางขอบกระจกเดิม พร้อมติดตั้งยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุด พร้อมทำความสะอาด	3	ชุด						
2.5.8	- หน้าต่าง W8 ขนาด 2.00 x11.50 ซม. รื้อถอนยางขอบกระจกเดิม พร้อมติดตั้งยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุด พร้อมทำความสะอาด	2	ชุด						
2.5.9	- หน้าต่าง W9 ขนาด 1.90 x1.10 ซม. รื้อถอนยางขอบกระจกเดิม พร้อมติดตั้งยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุด พร้อมทำความสะอาด	4	ชุด						
2.5.10	- หน้าต่าง W10 ขนาด 0.80 x 2.55 ซม. รื้อถอนยางขอบกระจกเดิม พร้อมติดตั้งยางขอบกระจกใหม่ทั้งหมดและซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุด พร้อมทำความสะอาด	2	ชุด						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานประตู-หน้าต่าง									

สถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2.6	งานทาสี	36	ตร.ม.						
2.6.1	- ทาสีน้ำอะคิลิคชนิดภายในฝ้าเพดาน								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานทาสี								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี								

สถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	งานปรับปรุง-ซ่อมแซมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี								
	<u>อาคารแฟลตพักอาศัย</u>								
1	<u>งานรื้อ-ถอน</u>								
1.1	-รื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	6	ชุด						รื้อกอง
1.2	-รื้อถอนกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ	62	ตร.ม.						รื้อขนทิ้ง
1.3	-รื้อผนังอ่างอาบน้ำ	2	ตร.ม.						รื้อกอง
1.4	-รื้อถอนระบบกันซึมของเดิม	326	ตร.ม.						รื้อขนทิ้ง
	รวมค่าแรงงาน งานรื้อ-ถอน								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2	งานปรับปรุงใหม่								
2.1	งานผนัง- ฝิวผนัง								
2.1.1	-ผนังฉาบปูนเรียบ	48	ตร.ม.						
2.1.2	-ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	48	ตร.ม.						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานผนัง-ฝิวผนัง									

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2.4	งานพื้น-ผิวพื้น								
2.4.1	-งานปรับระดับพื้นผิว	14	ตร.ม.						
2.4.2	-พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	14	ตร.ม.						
2.4.3	-พื้นทำ Pro-Act Traffigard Acrylic Polymer Gel ระบบทา 5 ชั้น เสริมแรง Fiber Glass ยี่สิบสาม	326	ตร.ม.						
2.4.4	- บัวผนังทำ Pro-Act Traffigard Acrylic Polymet Gel ระบบทา 5 ชั้น เสริมแรง Fiber Glass ยี่สิบสาม สูง 0.15 ม.	74	ม.						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานพื้น-ผิวพื้น									

สถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์								
2.6.1	-โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราย ชนิด Flash Thank พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด						
2.6.2	-อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด						
2.6.3	-สายฉีดชำระ	2	ชุด						
2.6.4	-ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด						
2.6.5	-ที่วางสบู่	2	ชุด						
2.6.6	-ราวแขวนผ้า	2	ชุด						
2.6.7	-ฝักบัวก้านแข็งพร้อมก๊อกนำฝักบัว	2	ชุด						
2.6.8	-กระจกเงา (ตามแบบ)	2	ชุด						
2.6.9	-ก๊อกน้ำชนิดเซรามิคควาล์วชุบโครเมียม	2	ชุด						
2.6.10	-ฝาช่องทำความสะอาดท่อ (Clean Out) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	2	ชุด						
2.6.11	-ฉากกันห้องน้ำพร้อมประตู วัสดุกระจก Tempered หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี								

สถานที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย บาท	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	<u>ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว</u>								
1	เครื่องทำน้ำอุ่น	2 ชุด							
2	ชุดเครื่องนอน	4 ชุด							
3	ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 6.9 คิวบิกฟุต	2 เครื่อง							
	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>								
4	งานผ้าม่านแบบจีบติดในห้องรับรอง	6 ชุด							
5	ชุดโซฟาปรับแขนและโต๊ะกลาง	2 ชุด							
	<u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>								
6	ทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว	2 เครื่อง							
	รวมราคาครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น								
	คิดเป็นเงินประมาณ								
	(ตัวอักษร)								