

รายละเอียดงานปรับปรุง ซ่อมแซม กบท.5

1. งานทาสีฝ้าเพดานกอง พร้อมห้อง ผู้อำนวยการ ห้องประชุม พื้นที่รวม 260 ตรม.
2. งานทาสีผนัง 4 ด้าน พร้อม ห้อง ผู้อำนวยการ ห้องประชุม พื้นที่รวม 230 ตรม.
3. งานปรับปรุงพื้น (รื้อกระเบื้องยางเดิมภายในกอง และ ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุม) พร้อมเปลี่ยนพื้นใหม่ พื้นที่ 260 ตรม. กระเบื้องยาง ขนาด 15.24 ซม. * 91.44 ซม.

ขั้นตอนการดำเนินงานทาสีฝ้าเพดาน/สีผนัง

- งานทาสีฝ้าเพดาน และ ผนัง กบท.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาผ้า/พลาสติก คลุมโต๊ะ ตู้ และครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หรือ ละอองจากสีที่จะปลิวมาทำให้วัสดุ ครุภัณฑ์ เสียหายได้
- จัดเตรียมพื้นที่ ย้าย โต๊ะ เก้าอี้ และตู้เอกสาร ให้ห่างจากบริเวณผนังที่จะทาสี ทำความสะอาด ขัด ทำผนังให้เรียบ ทาสี รองพื้นปูนเก่า (สูตรน้ำมัน)
- สีที่ใช้สำหรับทาต้องเป็นสีคุณภาพสูง ที่ไม่มีกลิ่นคงทน ไม่ลอกง่าย (Shield อะคริลิค 100 เปอร์เซนต์) และเป็นสีสำหรับใช้ทาภายใน สีเดียวกับสีผนังเดิม โดยใช้ลูกกลิ้งทาสีอย่างน้อย 2 รอบ
- หากพบผนังมีรอยแตก ชำรุด ให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี พร้อมทำความสะอาดผนัง ก่อน ทาสี

ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงพื้น (ห้อง ผู้อำนวยการกอง/ห้องประชุม/ภายในพื้นที่ กบท.5)

- จัดเตรียมพื้นที่เพื่อขนย้าย โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร ออกจากบริเวณที่จะทำการปรับปรุงพื้น
- จัดเก็บสายไฟ สาย Lan ก่อนทำการปูพื้น
- รื้อกระเบื้องยางเดิม และเคเบิ้ลออกจากพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมปรับพื้นที่ ทำความสะอาดก่อนปู พื้นกระเบื้องใหม่
- เก็บรายละเอียดงาน ตรวจเช็คสายไฟ สาย Lan ให้พร้อมใช้งาน
- จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร พร้อมครุภัณฑ์ให้เข้าที่เดิม ตรวจความเรียบร้อย

ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน ให้ปฏิบัติงานได้เฉพาะวันหยุด เสาร์-อาทิตย์