

รายละเอียดของงานจ้างจัดทำตู้ใส่เอกสารพร้อมติดตั้ง

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะจ้างจัดทำตู้ใส่เอกสารพร้อมติดตั้ง โดยมีขอบเขตข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการเสนอราคา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

2. ขอบเขตของงาน

จ้างเหมาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าดำเนินการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างจัดทำตู้ใส่เอกสาร โดยทำการติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานโดยสังเขปดังนี้

2.1 ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่บน-ล่าง (วางแฟ้มได้ 5 ชั้น) เคลือบเมลามีนสีเมเปิ้ลสลับสีคว้นบุหรื จำนวน 35 ตู้

- ขนาด : กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 200 ซม.
- แผ่นชั้นปรับระดับได้จำนวน 3 แผ่น : ไม้Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt ด้านล่างแผ่นชั้นติดเหล็กตัวยู ขนาดประมาณ 3/8x1” ยาวไม่ต่ำกว่า 80 ซม. พ่นสี เสาะร่องยึดติดกับแผ่นชั้นด้วยนอตเกลียวปล่อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- แผ่นบานเปิด : ไม้Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- ไม้ตามขาตู้ : ไม้Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle
- แผ่นท็อป : ไม้Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- อุปกรณ์ : บานพับตู้ เป็นโลหะบานพับลูกถ้วย สามารถเปิดหน้าบานตู้ออกได้ 110 องศา
: กลอนตู้เป็นโลหะติดตั้งด้านในของหน้าบานเปิดตู้
: กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบาน

2.2 ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่บน-ล่าง (วางแฟ้มได้ 2 ชั้น) เคลือบเมลามีนสีเมเปิ้ลสลับสีคว้นบุหรื จำนวน 5 ตู้

- ขนาด : กว้าง 90 x ลึก 40 x สูง 84 ซม.
- แผ่นชั้นปรับระดับได้จำนวน 1 แผ่น : ไม้Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging

หนา 0.5...

หนา 0.5 มม. ด้วยกา Hot Melt ด้านล่างแผ่นชั้นติดเหล็กด้วย ขนาดประมาณ 3/8x1” ยาวไม่ต่ำกว่า 80 ซม. ฟันสี่ เซาะร่องยึดติดกับแผ่นชั้นด้วยนอตเกลียวปล่อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

- แผ่นบานเปิด : ไม้Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกา Hot Melt
- ไม้ตามขาตู้ : ไม้Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกา Hot Melt
- แผ่นหลัง : ไม้Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle
- แผ่นท็อป : ไม้Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกา Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- แผ่นข้าง : ไม้Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกา Hot Melt ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร
- อุปกรณ์ : บานพับตู้ เป็นโลหะบานพับลูกถ้วย สามารถเปิดหน้าบานตู้ออกได้ 110 องศา
: กลอนตู้เป็นโลหะติดตั้งด้านในของหน้าบานเปิดตู้
: กุญแจ เป็นโลหะ ติดตั้งอยู่บนหน้าบาน

2.3 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใสเอกสาร (วางแฟ้มได้ 4 ชั้น) เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกแบบสูง จำนวน 2 ตู้

- ขนาดประมาณ 90 x 45 x 180 ซม.
- มีกุญแจล็อก

หมายเหตุ : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุ อาจมีค่าความแตกต่าง +/- ไม่เกิน 20 มม.

3. ข้อกำหนดทั่วไป

ฝีมือแรงงาน

จัดหาและใช้ช่างที่มีฝีมือที่ได้มาตรฐานทำการติดตั้ง และดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการติดตั้ง

คุณภาพของวัสดุ

วัสดุทุกชิ้นในการจัดทำ/ติดตั้ง ต้องมีคุณภาพดีถูกต้อง ได้มาตรฐาน และเป็นของใหม่ ไม่มีรอยชำรุด รอยเปราะเปื้อน หรือเสียหาย และเสื่อมคุณภาพ การเก็บรักษาวัสดุถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต วัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในงานติดตั้งจะต้องนำตัวอย่างมาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบว่าถูกต้องก่อนจึงทำการติดตั้งได้ ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างติดตั้งโดยพลการ หรือใช้วัสดุที่ชำรุดเสียหายหรือ เสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่จนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง โดยจะเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้

การประกันผลงาน

- ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงาน ถ้าหากมีความเสียหาย
- ผู้รับจ้างต้องทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ใช้งานได้ทันที โดยจะเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติมได้

การเตรียม...

การเตรียมงานของผู้รับจ้าง

- จัดทำ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ทันเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง
 - หาวิธีการในการปฏิบัติงานเพื่อมิให้เป็นการรบกวนต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเก็บกวาด สิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุเหลือใช้ และการรักษาความสงบในระหว่างการทำงานอื่นๆ
4. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ส่งมอบงานภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 5. งบประมาณในการจัดทำ
จำนวนเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
 6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่